



GRUPA  
DROGOPOL

## Przedsiębiorstw Budowy Dróg „DROGOPOL®-ZW” Spółka z o.o.

40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 52d  
Tel. (32) 258-14-58, 258-14-98, fax: (32) 258-14-90  
NIP: 954-19-76-237, REGON: 273476656, KRS 19078

Katowice, dnia 04.12.2020

### REFERENCJE

Firma **KOMPLIDO sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach 40-246, ul. Porcelanowa 19

Wykonywała prace w okresie od 14.04.2020 do 15.11.2020 na podstawie Umowy z dnia 14.04.2020, Zlecenia z dnia 23.04.2020, oraz Zlecenia z dnia 28.10.2020 roboty związane z :

**„KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCYJNEGO W TUCZNAWIE: ETAP IV”**

**WARTOŚĆ NETTO: 1 740 661,55 zł**

**W tym:**

**1. WYKONANIE PŁYTY ZBIORNIKA SZCZELNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ŻELBETOWYMI PŁYTAMI SKARP ZBIORNIKA ZB 2.1**

**WARTOŚĆ NETTO: 1 009 070,87 zł + 368 970,00 zł**

Wykonano zaprojektowany zbiornik retencyjny ZB.2.1, zbudowany w formie trójkąta, otwarty. Celem zbiornika jest zatrzymanie wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycyjnych i odprowadzenie ich do zbiornika ZB\_2. Konstrukcję zbiornika wykonano jako żelbetową z betonu klasy C25/30, XC2, zbrojoną stalą A-IIIIN. Dno zbiornika wykonano jako płytę żelbetową o grubości 30 cm a skarpy o nachyleniu 1:1,5 (66,7%) wykonano o grubości 15 cm.

Projektowa powierzchnia dna zbiornika wynosi: 4 009,5 m<sup>2</sup>

Projektowa powierzchnia skarp zbiornika wynosi: 1 497,62 m<sup>2</sup>

Zakres robót:

- Stal zbrojeniowa: 71 208,72 kg
- Beton płyty dolnej: 1 202,85 m<sup>3</sup>
- Beton skarp: 225,0 m<sup>3</sup>



## Przedsiębiorstw Budowy Dróg „DROGOPOL®-ZW” Spółka z o.o.

40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 52d  
Tel. (32) 258-14-58, 258-14-98, fax: (32) 258-14-90  
NIP: 954-19-76-237, REGON: 273476656, KRS 19078

### 2. WYKONANIE ŻELBETOWEJ OBUDOWY TŁOCZNI ŚCIEKÓW T2

**WARTOŚĆ NETTO: 261 715,14 ZŁ**

Wykonano zaprojektowaną komorę przepompowni dla realizacji instalacji tłoczni ścieków w Tucznawie. Komora zaprojektowana została jako podziemna żelbetowa z betonu klasy C30/37, XC3, W8, zbrojona stalą klasy AIII-N. Na dnie komory wykonano kinetę z betonu klasy C30/25, X0.

Wysokość komory wraz ze stropem: 10,40 m

Szerokość komory: 4,5 m

Długość komory: 6,3 m

Zakres robót:

- Stal zbrojeniowa: 16 217,69 kg
- Beton: 142,34m<sup>3</sup>
- Izolacje bitumiczne: 222,48 m<sup>2</sup>
- Taśmy dylatacyjne uszczelniające: 39,20 mb

### 3. WYKONANIE UMOCNIEŃ ŚCIAN ORAZ DNA ZBIORNIKA ZB\_2

**WARTOŚĆ NETTO: 100 905,54 ZŁ**

Wykonano umocnienie dna i skarp zbiornika retencyjnego ZB\_2, zbiornik jest w formie otwartej. Celem zbiornika jest zatrzymanie wód opadowych i roztopowych z terenów inwestycyjnych i przejęcie ich ze zbiornika ZB\_2. Konstrukcję zbiornika wykonano jako żelbetową z betonu klasy C25/30, XC2, zbrojoną stalą A-IIIIN. Dno zbiornika wykonano jako płytę żelbetową o grubości 30 cm a skarpy o nachyleniu 1:1 (100%) wykonano o grubości 15 cm. Umocnienie stanowi opaskę żelbetową kolektorów wylotowych.

Zakres robót:

- Stal zbrojeniowa: 4 650,00 kg
- Beton: 75,00 m<sup>3</sup>



GRUPA  
DROGOPOL

## Przedsiębiorstw Budowy Dróg „DROGOPOL®-ZW” Spółka z o.o.

40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 52d  
Tel. (32) 258-14-58, 258-14-98, fax: (32) 258-14-90  
NIP: 954-19-76-237, REGON: 273476656, KRS 19078

Dla

### INWESTOR:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

ul. Graniczna 21

41-300 Dąbrowa Górnicza

### GŁÓWNY WYKONAWCA:

Przedsiębiorstw Budowy Dróg

„DROGOPOL®-ZW” Spółka z o.o.

40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 52d

Prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone w zgodności z harmonogramem.

Z poważaniem:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  
"DROGOPOL-ZW" Spółka z o.o.  
Prezes Zarządu

*mgr Marek Waszkiewicz*